

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林洋校区学生宿舍防水项目

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| | | 整个项目 | | | | | | |
| | | 1#2#3# | | | | | | |
| | | 地砖修复更换做法 | | | | | | |
| 1 | 040402018002 | 锯缝 | 1. 类别: 锯缝机切缝 | m | 450.6 | | | |
| 2 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型: 凿除地砖及门槛石 | m2 | 165.56 | | | |
| 3 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 素水泥浆遍数: 一遍 | m2 | 165.56 | | | |
| 4 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚聚氨酯防水涂料, 刷两遍 | m2 | 165.56 | | | |
| 5 | 011102003002 | 块料楼地面 (300*300) | 1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚300*300地砖铺平, 水泥浆擦缝 | m2 | 12.2 | | | |
| 6 | 011102003003 | 块料楼地面 (600*600) | 1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚600*600地砖铺平, 水泥浆擦缝 | m2 | 153.36 | | | |
| 7 | 010103002003 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标人自行考虑 | m3 | 1.66 | | | |
| | | 卫生间墙砖更换做法 | | | | | | |
| 8 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型: 凿除墙砖 | m2 | 29.33 | | | |
| 9 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1. 找平层砂浆厚度、配合比: 15厚1: 3水泥砂浆 | m2 | 29.33 | | | |
| 10 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1. 砂浆配合比: 5厚聚合物防水砂浆 | m2 | 29.33 | | | |
| 11 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1. 砂浆配合比: 5厚1: 1水泥砂浆加20%建筑胶镶贴 | m2 | 29.33 | | | |
| 12 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 面层材料品种、规格: 5厚300*600墙砖铺平, 水泥浆擦缝 | m2 | 29.33 | | | |
| 13 | 010103002004 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种: 详见施工 | m3 | 0.29 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：桂林洋校区学生宿舍防水项目

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中： ：社保费 | D1 + D2 | | |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 | | | | |
| 1.2 | 其中：社保费 | (工日合计+技术措施项目 工日合计+机上工日合计+ 技术措施机上工日合计)* 56.03 | (GR+JSCS_GR+ JSGR+JSCS JSGR)*56.03 | 23.5 | |
| 2 | 税金 | 分部分项工程量清单费+ 措施项目费+其他项目费+ 规费 | A+B+C+D | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。