

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桂林洋校区学生宿舍防水项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		1#2#3#						
		地砖修复更换做法						
1	040402018002	锯缝	1. 类别: 锯缝机切缝	m	222.4			
2	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 凿除地砖及门槛石	m ²	82.3			
3	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 素水泥浆遍数: 一遍	m ²	82.3			
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚聚氨酯防水涂料, 刷两遍	m ²	82.3			
5	011102003002	块料楼地面 (300*300)	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚300*300地砖铺平, 水泥浆擦缝	m ²	6.1			
6	011102003003	块料楼地面 (600*600)	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚600*600地砖铺平, 水泥浆擦缝	m ²	76.2			
7	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标人自行考虑	m ³	0.82			
		卫生间墙砖更换做法						
8	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 凿除墙砖	m ²	14.7			
9	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比: 15厚1: 3水泥砂浆	m ²	14.7			
10	011201001002	墙面一般抹灰	1. 砂浆配合比: 5厚聚合物防水砂浆	m ²	14.7			
11	011201001003	墙面一般抹灰	1. 砂浆配合比: 5厚1: 1水泥砂浆加20%建筑胶镶贴	m ²	14.7			
12	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格: 5厚300*600墙砖铺平, 水泥浆擦缝	m ²	14.7			
13	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 详见施工	m ³	0.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：桂林洋校区学生宿舍防水项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目 工日合计+机上工日合计+ 技术措施机上工日合计)* 56.03	(GR+JSCS_GR+ JSGR+JSCS JSGR)*56.03	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+ 措施项目费+其他项目费+ 规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。